

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	吉開橋橋梁補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町吉開		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	○工事延長 L = 8.0 m 断面修復工(左官工法、鉄筋ケレン・防錆処理有) N = 1.0 構造物 (V = 1.3 m <sup>3</sup> ) ひび割れ補修工(低圧注入工) N = 1.0 構造物 (L = 7.7 m) 表面含浸工(鉄筋腐食抑制タイプ) A = 33.0 m <sup>2</sup> 塗膜系防水 A = 29.0 m <sup>2</sup> 基層(t = 2 cm) A = 29.0 m <sup>2</sup> 表層(t = 4 cm) A = 29.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	○工事延長 L = 8.0 m 断面修復工(左官工法、鉄筋ケレン・防錆処理有) N = 1.0 構造物 (V = 1.3 m <sup>3</sup> ) ひび割れ補修工(低圧注入工) N = 0.0 構造物 (L = 0.0 m) ひび割れ補修工【充填工法】 N = 1.0 構造物 (L = 7.7 m) 表面含浸工(鉄筋腐食抑制タイプ) A = 33.0 m <sup>2</sup> 塗膜系防水 A = 27.0 m <sup>2</sup> 基層(t = 7 cm) A = 32.0 m <sup>2</sup> 表層(t = 5 cm) A = 32.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和5年11月30日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年11月30日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	荒木建設(株)	
	住所	福岡県柳川市三橋町久末747	
契約金額	変更前	11,462,000 円	
	変更後	11,466,400 円	
変更契約日	令和6年3月8日		
変更理由	ひび割れ補修において、施工箇所が曲面及び桁が支障となり、注入器の設置が出来ないため、充填工法に変更する。また、現地精査の結果、舗装復旧厚さ及び面積の増工を実施する。		