

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	返り橋頓行線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	○工事延長L=271.0m 自由勾配側溝 (300*300) L=174.0m 自由勾配側溝 (300*400) L=166.0m 自由勾配側溝 (300*500) L=62.0m 自由勾配側溝 (300*600) L=4.0m 集水桝設置N=3.0箇所 VP設置 (縦断部 φ250) L=44.0m VP設置 (横断部 φ200 保護Coあり) L=18.0m VP設置 (横断部 φ250 保護Coあり) L=6.0m 下層路盤 (RC-40 t=10cm) A=260.0㎡ 上層路盤 (RM-25 t=10cm) A=272.0㎡ 表層 (仕戻部 t=5cm) A=272.0㎡ 表層 (オーバーレイ t=5cm) A=1300.0㎡	
	変更後	○工事延長L=271.0m 自由勾配側溝 (300*300) L=174.0m 自由勾配側溝 (300*400) L=166.0m 自由勾配側溝 (300*500) L=62.0m 自由勾配側溝 (300*600) L=4.0m 集水桝設置N=3.0箇所 VP設置 (縦断部 φ250) L=46.0m VP設置 (横断部 φ200 保護Coあり) L=17.5m VP設置 (横断部 φ250 保護Coあり) L=0.0m 下層路盤 (RC-40 t=10cm) A=245.0㎡ 上層路盤 (RM-25 t=10cm) A=245.0㎡ 上層路盤 (RM-25 t=15cm) A=348.0㎡ 表層 (仕戻部 t=5cm) A=0.0㎡ 表層 (オーバーレイ t=5cm) A=0.0㎡ 表層 (仮復旧 t=3cm) A=242.0㎡ 表層 (t=5cm) A=1644.0㎡	
履行期間	変更前	令和5年8月29日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年8月29日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は は 名 称	(株)待鳥建設	
	住 所	福岡県柳川市吉原38-1	
契約金額	変更前	27,529,700 円	
	変更後	29,166,500 円	
変更契約日	令和6年3月13日		
変更理由	工場や店舗への車両の出入りが多く、路盤のままだと、商品の破損等につながる ことから、舗装仮復旧を追加する。また、仮舗装を実施することから、切削面積の 増工を実施する。		