

変更契約結果表

発注部課名 観光課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	温泉管布設替工事（泉源地～水の郷）		
建設工事等の場所	柳川市弥四郎町・上宮永町地内		
建設工事等の種別	水道		
建設工事等の概要	変更前	工事延長L=401.6m 温泉管布設 保温付ゴム輪受口耐熱性塩ビ管φ100 L=125.7m 温泉管布設 保温付ゴム輪受口耐熱性塩ビ管φ65 L=250.9m 温泉管布設 保温付ゴム輪受口耐熱性塩ビ管φ50 L=13m 温泉管布設 耐熱ライニング鋼管65A L=12m 温泉供給管付替 N=1件	
	変更後	工事延長L=432.4m 温泉管布設 保温付ゴム輪受口耐熱性塩ビ管φ100 L=124.4m 温泉管布設 保温付ゴム輪受口耐熱性塩ビ管φ65 L=264.9m 温泉管布設 保温付ゴム輪受口耐熱性塩ビ管φ50 L= 9.7m 温泉管布設 保温付ゴム輪受口耐熱性塩ビ管φ40 L= 13.6m 温泉管布設 耐熱ライニング鋼管65A L=19.8m 温泉供給管付替 N=1件 水管橋部ラッキング65A*20mm厚 L=11.0m 既設水管橋撤去 N=1.0式	
履行期間	変更前	令和5年8月5日	～ 令和6年3月15日
	変更後	令和5年8月5日	～ 令和6年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)岡工務店	
	住所	福岡県柳川市本町68-9	
契約金額	変更前	18,783,600 円	
	変更後	19,945,200 円	
変更契約日	令和6年3月14日		
変更理由	No. 9+15m付近において、上水道管と法線及び埋設深度が重なったため、45°ベンドを追加し、埋設深度を1.2mから1.0mへ変更するもの。また、水管橋部の保温のため、ラッキングを追加すること及び、既設水管橋部の撤去を追加し、現場精査の結果、設計変更するもの。		