

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 23 号		
建設工事等の名称	江ノ上村中線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市矢留本町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 51.5 m ボックスカルバート工(2,000×1,000) N = 1.0式 集水柵(H=800) N = 2.0箇所 自由勾配型側溝(300×400) L = 49.0m 嵩上工 L = 4.0m 地先境界ブロック(□120) L = 14.0m 上層路盤工(RC-40 t=15cm) A = 153.0m ² 不陸整正工(RC-40 t=3cm) A = 47.0m ² 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A = 200.0m ²	
	変更後	工事延長 L = 40.0 m ボックスカルバート工(2,000×1,000) N = 1.0式 集水柵(H=800) N = 2.0箇所 自由勾配型側溝(300×400) L = 49.0m 嵩上工 L = 7.0m 地先境界ブロック(□120) L = 0.0m 上層路盤工(RC-40 t=15cm) A = 260.0m ² 不陸整正工(RC-40 t=3cm) A = 0.0m ² 表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A = 260.0m ² オーバーレイ工(再生密粒度As13 平均t=3cm) A = 30.0m ²	
履行期間	変更前	令和5年10月24日	～ 令和6年3月22日
	変更後	令和5年10月24日	～ 令和6年3月22日
契約の相手方	商号又は名称	祐倅建設(株)	
	住所	福岡県柳川市矢留本町377-8	
契約金額	変更前	10,483,000 円	
	変更後	14,784,000 円	
変更契約日	令和6年3月21日		
変更理由	現場精査の結果、25tラフテレーンクレーンの設置場所の確保が困難であったため、ボックスカルバートの製品を2.0mから1.0mへ変更するものである。また、下流地域に散在する園芸農家への用水確保のため、仮設工の増工を行うものである。併せて、各種数量の変更を行うものである。		