

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 7 号			
建設工事等の名称	蒲池停車場線道路舗装工事			
建設工事等の場所	柳川市蒲生			
建設工事等の種別	ほ装			
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=101.0m 車道舗装 表層(再生密粒度7スコン13 t=5cm) A=527.0m2 上層路盤(RM-25 t=10cm) A=496.0m2 一般車乗降場 半たわみ性舗装(セメント珪く浸透 t=5cm) A=167.0m2 基層(再生粗粒度7スコン20 t=5cm) A=167.0m2 上層路盤(RM-25 t=10cm) A=167.0m2 歩道舗装 ブロック舗装(インターロッキング t=6cm) A=959.0m2 上層路盤(RC-40 t=10cm) A=959.0m2 区画線工 区画線設置(実線 15cm) L=202.0m 区画線設置(実線 45cm) L=4.0m 区画線設置(記号 15cm) L=2.0m		
	変更後	工事延長 L=101.0m 車道舗装 表層(再生密粒度7スコン13 t=5cm) A=529.0m2 上層路盤(RM-25 t=10cm) A=498.0m2 一般車乗降場 半たわみ性舗装(セメント珪く浸透 t=5cm) A=166.0m2 基層(再生粗粒度7スコン20 t=5cm) A=166.0m2 上層路盤(RM-25 t=10cm) A=166.0m2 歩道舗装 ブロック舗装(インターロッキング t=6cm) A=983.0m2 上層路盤(RC-40 t=10cm) A=983.0m2 ブロック舗装(インターロッキング t=8cm) A=16.0m2 上層路盤(RC-40 t=15cm) A=16.0m2 区画線工 溶融式シート設置(自転車レーン) N=2.0枚		
履行期間	変更前	令和4年12月9日	～	令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月9日	～	令和5年3月15日
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)下川造園土木		
	住所	福岡県柳川市三橋町中山1292-1		
契約金額	変更前	24,007,500 円		
	変更後	22,724,900 円		
変更契約日	令和5年3月10日			
変更理由	地元関係者との協議の結果、インターロッキングブロックの資材規格を300×300へ変更するものである。また、警察協議の結果、区画線工を減工するものである。			