

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 81 号		
建設工事等の名称	三本松地内水路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町中山地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事長 L=36.0m ・ヒューム管理設工（φ800） L=4.5m ・L型水路工（H=1200） L=32.0m ・張コンクリート（t=10cm） A=70.5m <sup>2</sup> ・柵渠底版コンクリート（t=10cm） A=15.0m <sup>2</sup>	
	変更後	工事長 L=36.0m ・ヒューム管理設工（φ800） L=5.0m ・防護コンクリート工（W=1200 H=1350） L=4.1m ・L型水路工（H=1200） L=32.0m ・張コンクリート（t=10cm） A=70.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和4年11月23日	～ 令和5年3月15日
	変更後	令和4年11月23日	～ 令和5年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(有)森田技建	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山825-5	
契約金額	変更前	5,280,000 円	
	変更後	6,325,000 円	
変更契約日	令和5年3月10日		
変更理由	取壊し予定のヒューム管について、掘削後に全巻きの鉄筋コンクリートであることが判明したため、取壊し方法を圧砕機に変更し、処分量を増工する。また、新設するヒューム管の土被りが想定より少なくなったため、120度基礎から全巻きの防護コンクリートに変更する。併せて、現地精査による出来高に変更する。		