

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 62 号			
建設工事等の名称	五反田線道路補修工事			
建設工事等の場所	柳川市三橋町久末			
建設工事等の種別	土木			
建設工事等の概要	変更前	工事長 L = 43.8 m 排水工 自由勾配側溝 300×300 L = 20.0 m 自由勾配側溝 300×400 L = 23.0 m VPφ300設置（コンクリート全巻） L = 0.8 m 舗装工 表層（再密As13）t=4cm 3.0m<b A=62.0㎡ 表層オーバーレイ（再密As13）平均t=3cm 3.0m<b A=81.0㎡ 張コンクリート工 t=10cm A= 2.0㎡		
	変更後	工事長 L = 43.5 m 排水工 自由勾配側溝 300×300 L = 20.0 m 自由勾配側溝 300×400 L = 23.0 m VPφ300設置（コンクリート全巻） L = 0.5 m 舗装工 表層（再密As13）t=4cm 3.0m<b A=176.0㎡ 表層オーバーレイ（再密As13）平均t=3cm 3.0m<b A= 0.0㎡ 張コンクリート工 t=10cm A= 8.3㎡		
履行期間	変更前	令和4年12月20日	～	令和5年3月15日
	変更後	令和4年12月20日	～	令和5年3月15日
契約の相手方	商号 は 又 称	(株)平野建設工業		
	住 所	福岡県柳川市三橋町柳河521-12		
契約金額	変更前	2,183,500 円		
	変更後	2,642,200 円		
変更契約日	令和5年3月10日			
変更理由	本工事は、道路南側に側溝を設置し、現況砂利部を表層工、既設舗装部をオーバーレイにて片勾配舗装を行う予定であったが、既設舗装部の劣化が著しいこと及びオーバーレイの舗装厚が確保できなかったため、道路全面を表層工へ設計変更するもの。また、支障となる給水管の切替、既設排水管の接続、不要となった排水管の撤去を追加し、現場精査の結果、設計変更するもの。			