

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 水路課

起 工 番 号	起 工 第 4 号		
建設工事等の名称	立石地区農村環境水路整備工事		
建設工事等の場所	柳川市立石地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	工事延長 L=61.0m コンクリートブロック積工 (SL=2.1m) 天端部 L=93.0m 基礎部 L=93.0m A=195.0m ² 地盤改良基礎工 (B=1,500, H=800) N=1.0式	
	変 更 後	工事延長 L=60.5m コンクリートブロック積工 (SL=2.1m) 天端部 L=96.0m 基礎部 L=95.5m A=201.0m ² 地盤改良基礎工 (B=1,500, H=800) N=1.0式 浚渫工 V=261.0m ³	
履 行 期 間	変 更 前	令和6年11月2日	～ 令和7年2月28日
	変 更 後	令和6年11月2日	～ 令和7年2月28日
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(株)大豊実業	
	住 所	福岡県柳川市間190-19	
契 約 金 額	変 更 前	14,088,800 円	
	変 更 後	18,128,000 円	
変 更 契 約 日	令和7年2月25日		
変 更 理 由	法線立会の結果、法線調整により、水路横断図の変更及び当初想定より泥土の堆積が著しいため、浚渫工の増工を行うものである。また、施工箇所隣接の本線水路の水位を下げるのが困難であったため、水替工の数量変更を行うものである。さらに、現地精査の結果、ブロック積工の延長及び地盤改良基礎工の数量変更を行うものである。		