

変更契約結果表

発注部課名 水路課

起工番号	起工第 7 号		
建設工事等の名称	蒲船津地内農業水利施設整備工事(その1)		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津地内		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=129.3m RC杭柵工(RC杭 □150×5,000 5枚掛) L=13.0m 重力式根固工(H=780) L=12.5m RC柵工(B=900 H=1,000) L=51.5m RC柵工(B=5,000 H=1,000) L=32.5m RC柵工(B=3,000 H=1,000) L=12.0m RC柵工(B=1,600~4,600 H=1,000) L=11.9m RC柵工(B=3,400~4,600 H=1,000) L=7.0m	
	変更後	工事延長 L=129.3m RC杭柵工(RC杭 □150×4,500 5枚掛) L=12.5m 重力式根固工(H=780) L=13.0m RC柵工(B=900 H=1,000) L=52.0m RC柵工(B=5,000 H=1,000) L=32.5m RC柵工(B=3,000 H=1,000) L=12.0m RC柵工(B=1,600~4,600 H=1,000) L=12.7m RC柵工(B=3,400~4,600 H=1,000) L=7.3m 防草工 A=82.5m <sup>2</sup> 鉄鋼スラグ t=10cm N=1.0式	
履行期間	変更前	令和6年11月15日	～ 令和7年3月21日
	変更後	令和6年11月15日	～ 令和7年3月21日
契約の相手方	商号又は名称	(有)木原工務店	
	住所	福岡県柳川市間99	
契約金額	変更前	18,687,900 円	
	変更後	20,515,000 円	
変更契約日	令和7年3月19日		
変更理由	地盤改良基礎工において、室内配合試験結果に基づき、固化材の数量を増工変更する。また、施工区域内の堆積土が当初想定より軟弱であり、地盤改良基礎を施工する上で困難が生じたことから、泥土改良土を増工変更する。その他、現場精査の結果により、数量の変更を行うものである。		