

| 令和 7 年度 | 課 名 | 建設課 | 起工番号 | 第 23 号 | 建設工事等の種別 | 土木 |
|-----------------------|---|-----|------|--------|----------|----|
| 建設工事等の の 名 称 | 佃町線道路改良工事 | | | | | |
| 建設工事等の の 場 所 | 柳川市佃町 | | | | | |
| 建設工事等の の 概 要 | <p> 工事延長 L = 160.0 m 管渠型側溝 (縦断用 300) L = 48.0 m 管渠型側溝 (集水用 300) L = 8.0 m 管渠型側溝 (砂溜用 300) L = 4.0 m 管渠型側溝 (縦断用 400) L = 67.0 m 管渠型側溝 (集水用 400) L = 10.0 m 管渠型側溝 (砂溜用 400) L = 4.0 m 街路型側溝 (縦断用 300) L = 131.0 m 街路型側溝 (横断用 300) L = 12.0 m 街路型側溝 (砂溜用 300) L = 8.0 m 1号枡工 (600×600) N = 1.0箇所 1号横断暗渠工 N = 1.0式 歩車道境界ブロック工 L = 165.0 m 地先境界ブロック (120×120×600) L = 149.0 m 縁石鋳設置 N = 16.0個 上層路盤 (車道) (RM-25 平均t=13cm) A = 455.0 m² 上層路盤 (歩道) (RM-40 t=10cm) A = 349.0 m² フィルター層 (再生砂 t=7cm) A = 349.0 m² </p> | | | | | |