

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 2 号		
建設工事等の名称	明野鷹ノ尾線道路改修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町鷹ノ尾		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 195.0m 自由勾配側溝 (300×300) L = 100.0m 自由勾配側溝 (300×500) L = 1.0m VP管 φ200 L = 3.0m 表層工 (t = 5cm) 密粒度アスコン (13) A = 1,006.0m ² 不陸整正 (t = 3cm) RC-40 A = 986.0m ² 区画線設置 (t = 15cm) 溶解式手動 文字 L = 35.0m 区画線設置 (t = 15cm) 溶解式手動 実線 L = 93.0m 区画線設置 (t = 30cm) 溶解式手動 破線 L = 10.0m 区画線設置 (t = 40cm) 溶解式手動 実線 L = 2.0m	
	変更後	工事延長 L = 195.0m 自由勾配側溝 (300×300) L = 75.0m 自由勾配側溝 (300×500) L = 1.0m 自由勾配側溝 (Bタイプ300×300) L = 25.0m VP管 φ200 L = 3.0m 表層工 (t = 5cm) 密粒度アスコン (13) A = 981.0m ² 不陸整正 (補足材なし) A = 958.0m ² 区画線設置 (t = 15cm) 溶解式手動 文字 L = 35.0m 区画線設置 (t = 15cm) 溶解式手動 実線 L = 96.0m 区画線設置 (t = 30cm) 溶解式手動 破線 L = 11.0m 区画線設置 (t = 45cm) 溶解式手動 実線 L = 2.0m	
履行期間	変更前	令和7年11月1日	～ 令和8年3月10日
	変更後	令和7年11月1日	～ 令和8年3月10日
契約の相手方	商号 又は 名称	堤建設	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開14-3	
契約金額	変更前	10,120,000 円	
	変更後	9,641,500 円	
変更契約日	令和8年3月2日		
変更理由	現地を掘削したところ、既設のL型擁壁の高さが低く、側溝基礎厚が確保できなかったため、自由勾配側溝の一部区間の基礎砕石を減工、基礎コンクリートを10cmから4cmに減工、既設路盤高に合わせ不陸整正の補足材厚の減工を行うものである。又本工事路線の道路法面の崩壊が確認されたため、木柵工の増工及び西鉄との協議により西鉄立会者の費用を増工するものである。あわせて警察との協議による交通誘導員の減工を行うものである。		