

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	二郎丸村中東線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市田脇		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=22.0m 基礎コンクリート工(3種) L= 21.0m コンクリートブロック積工(滑面・裏コン有) A= 18.0m <sup>2</sup> コンクリートブロック積工(粗面・裏コン有) A= 37.0m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工)V=0.7m <sup>3</sup> N= 1.0箇所 ガードレール基礎工 H=500 L= 22.0m 表層(再生密粒度As13 t=5cm 3.0<W) A=100.0m <sup>2</sup> 路盤(RC-40 t=15cm) A= 25.0m <sup>2</sup> 不陸整正(RC-40 t=3cm) A= 75.0m <sup>2</sup>	
	変更後	工事延長 L=22.0m 基礎コンクリート工(3種) L= 22.0m コンクリートブロック積工(滑面・裏コン有) A= 0.0m <sup>2</sup> コンクリートブロック積工(粗面・裏コン有) A= 47.0m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工(小口止工)V=0.6m <sup>3</sup> N= 1.0箇所 ガードレール基礎工 H=500 L= 22.0m ガードレール設置工(Gr-C-2B) L= 23.0m 表層(再生密粒度As13 t=5cm 3.0<W) A=153.0m <sup>2</sup> 路盤(RC-40 t=15cm) A= 34.0m <sup>2</sup> 不陸整正(RC-40 t=3cm) A= 118.0m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	令和7年12月26日	～ 令和8年6月30日
	変更後	令和7年12月26日	～ 令和8年6月30日
契約の相手方	商号又は名称	(有)筑後海事	
	住所	福岡県柳川市田脇1-5	
契約金額	変更前	9,603,000 円	
	変更後	10,477,500 円	
変更契約日	令和8年4月14日		
変更理由	本工事におけるブロック積護岸の基礎工については、当初、道路上からの施工を前提として松杭による基礎工法を計画していたが、施工に伴う近隣家屋への影響が懸念されること、および当該道路における大型車両の通行が頻繁であることから、水路内からの施工とし掘削の影響の少ない地盤改良基礎へ変更する。また、現地精査の結果、各工種の数量を変更するものである。		