

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 20 号		
建設工事等の名称	十明小路3号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町百町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L=88.0m 土留式自由勾配側溝(300×700) L=22.0m 管渠型側溝(300mm普通型) L=47.0m 管渠型側溝(300mm集水型) L=6.0m 管渠型側溝(300mm砂溜型) L=4.0m 路盤工(RC40 t=15cm) A=450.0m ² 表層工(再生As13 t=5cm) A=450.0m ²	
	変更後	工事延長 L=88.0m 土留式自由勾配側溝(300×700) L=22.0m 管渠型側溝(300mm普通型) L=48.0m 管渠型側溝(300mm集水型) L=6.0m 管渠型側溝(300mm砂溜型) L=4.0m 路盤工(RC40 t=15cm) A=445.0m ² 表層工(再生As13 t=5cm) A=450.0m ² 不陸整正(補足材なし) A=5.0m ²	
履行期間	変更前	令和8年1月22日	～ 令和8年6月30日
	変更後	令和8年1月22日	～ 令和8年6月30日
契約の相手方	商号 又は 名称	久保建設	
	住所	福岡県柳川市三橋町百町480-1	
契約金額	変更前	7,755,000 円	
	変更後	8,835,200 円	
変更契約日	令和8年5月19日		
変更理由	工事の施工にあたり、買収用地内で排水構造物設置のために掘削したところ、既設コンクリート構造物が大量に確認されたことから排水構造物設置に支障をきたすため、コンクリート構造物取壊し及び産業廃棄物中間処理の増額変更を行う。また、現地精査の結果、各工種の数量変更を行う。		