

令和 5 年度	課 名	建設課	起工番号	第 18 号	建設工事等の種別	土木
建設工事等の の 名 称	磯島中矢ヶ部線(その2)道路改良工事					
建設工事等の の 場 所	柳川市三橋町磯島					
建設工事等の の 概 要	<p> 工事延長 L = 208.0 m 護岸嵩上工 (平均H=10cm) L = 70.0 m 床版工 (一般部) L = 69.0 m 床版工 (グレーチング部) L = 10.0 m 表層工 (再生密粒度AS t=4cm) A = 645.0 m² 表層工 (再生密粒度AS平均6cm) A = 220.0 m² 不陸整正 A = 295.0 m² 上層路盤工 (RC-40平均7cm) A = 350.0 m² 防護柵レール撤去・再設置 L = 70.0 m 調整ポスト (GU II - 400AP) N = 39.0 個 </p>					