

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 21 号		
建設工事等の名称	久末佃町線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市佃町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 30.0 m L型擁壁工 (H=1.0m) L = 24.0 m 重力式擁壁工 (平均H=0.9m) L = 6.0 m 表層工 (再生密粒度アスコン t=4cm) A = 50.0 m ² 路盤工 (再生クラッシャーラン t=10cm) A = 30.0 m ² 不陸整正 (補足材なし) A = 20.0 m ²	
	変更後	工事延長 L = 30.0 m L型擁壁工 (H=1.0m) L = 23.0 m 重力式擁壁工 (平均H=0.9m) L = 7.5 m 現場打擁壁工 (H=1,000) N = 1.0 式 表層工 (再生密粒度アスコン t=4cm) A = 79.0 m ² 路盤工 (再生クラッシャーラン t=10cm) A = 29.0 m ² 不陸整正 (補足材なし) A = 50.0 m ² 視線誘導標設置 (φ300片面バンド取付) N = 1.0 本	
履行期間	変更前	平成30年10月18日	～ 平成31年1月31日
	変更後	平成30年10月18日	～ 平成31年1月31日
契約の相手方	商号 又は 名称	(株)コガ工販	
	住所	福岡県柳川市上宮永町71-13	
契約金額	変更前	1,533,600 円	
	変更後	1,703,160 円	
変更契約日	平成31年1月24日		
変更理由	路面の施工において、既設道路高さを精査した結果、適切な横断勾配を確保するため仕戻し舗装の幅を変更し、舗装を増工するものである。併せて、設計書のとおり変更する。		