

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 19 号		
建設工事等の名称	昭南町6号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市昭南町		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 102.0m 擁壁工 L型擁壁工 L = 99.0m 嵩上げ工 N = 1.0式 舗装工 上層路盤 (RC-40 t=10cm) A = 158.0m ² 表層 (再生密粒度アスコン13 t=4cm) A = 158.0m ²	
	変更後	工事延長 L = 102.0m 擁壁工 L型擁壁工 L = 99.0m 嵩上げ工 N = 1.0式 舗装工 不陸整正 (RC-40 t=3cm) A = 49.0m ² 上層路盤 (RC-40 t=10cm) A = 113.0m ² 表層 (再生密粒度アスコン13 t=4cm) A = 162.0m ²	
履行期間	変更前	平成30年11月1日 ～ 平成31年2月15日	
	変更後	平成30年11月1日 ～ 平成31年2月15日	
契約の相手方	商号 又は 名称	(有)荒巻建設	
	住所	福岡県柳川市吉原267	
契約金額	変更前	5,907,600 円	
	変更後	5,650,560 円	
変更契約日	平成31年2月15日		
変更理由	当初は現地土質が粘性土であったことにより、通常の床掘り勾配で設計を行っていたが、農業者の往来が多く、通行に支障を来さないように考慮し、直掘りが可能であったことから、掘削幅の変更を行い、併せて舗装工の変更を行うものである。		