

変 更 契 約 結 果 表

発注部課名 建設課

起 工 番 号	起 工 第 50 号		
建設工事等の名称	西清出1号線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町中島		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変 更 前	排水工 自由勾配側溝 L = 8 7 . 0 m 舗装工 上層路盤 t = 1 0 c m A = 3 4 7 . 5 m2 表層（再生密粒度As） A = 3 4 7 . 5 m2	
	変 更 後	排水工 自由勾配側溝 3 0 0 × 3 0 0 （基礎碎石W=600） L = 7 1 . 0 m 自由勾配側溝 3 0 0 × 3 0 0 （基礎碎石W=500） L = 1 3 . 0 m 自由勾配側溝 3 0 0 × 5 0 0 （基礎碎石W=500） L = 2 . 0 m 自由勾配側溝 3 0 0 × 5 0 0 （基礎碎石W=600） L = 2 . 0 m 舗装工 上層路盤 t = 1 0 c m A = 0 m2 不陸整正 A = 2 8 1 . 0 m2 表層（再生密粒度As） A = 2 8 1 . 0 m2	
履 行 期 間	変 更 前	平成30年11月7日 ～ 平成31年3月8日	
	変 更 後	平成30年11月7日 ～ 平成31年3月8日	
契 約 の 相 手 方	商 号 又 称 は 名 称	(有)平川土木	
	住 所	福岡県柳川市大和町塩塚939	
契 約 金 額	変 更 前	4,028,400 円	
	変 更 後	4,174,200 円	
変 更 契 約 日	平成31年3月7日		
変 更 理 由	施工区域内において、側溝排水を道路横断管による水路への排水が必要となったため、側溝製品の変更や横断管設置を増工するものである。また、現地精査の結果により、数量の変更を行うものである。		