

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 22 号		
建設工事等の名称	平馬内6号線道路改良工事		
建設工事等の場所	柳川市大和町皿垣開		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 166.0m 空洞ブロック積工 (3段) L = 152.0m 控壁 (2段) N = 38.0箇所 嵩上工 (H400) L = 2.0m 現場打擁壁工 (H300~1400) L = 4.8m 根固工 N = 1.0式 函渠型側溝 (標準型) L = 9.5m 函渠型側溝 (集水型) L = 2.0m 床版工 (W600) L = 3.0m 表層工 (再生密粒度アスコン t=4cm) A = 150.0m ² 路盤工 (再生クラッシャーレン t=15cm) A = 150.0m ²	
	変更後	工事延長 L = 166.0m 空洞ブロック積工 (3段) L = 155.0m 控壁 (2段) N = 38.0箇所 嵩上工 (H340) L = 2.0m 現場打擁壁工 (H300~1300) L = 4.8m 根固工 (施工箇所増) N = 1.0式 函渠型側溝 (標準型) L = 9.4m 函渠型側溝 (集水型) L = 2.0m 床版工 (W600) L = 3.0m 表層工 (再生密粒度アスコン t=4cm) A = 158.0m ² 路盤工 (再生クラッシャーレン t=15cm) A = 120.0m ² プライマー工 (2層散布) A = 110.0m ²	
履行期間	変更前	平成30年11月29日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年11月29日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	(株)古賀建基	
	住所	福岡県柳川市大和町皿垣開2520	
契約金額	変更前	5,162,400 円	
	変更後	6,010,200 円	
変更契約日	平成31年3月13日		
変更理由	当工事において、橋台の背面から根固工を計画していたが、掘削を行ったところ、農業用水管があり、橋台背面での施工が出来なかった為、橋台の前面に施工を行うものである。また、施工性を考慮し対岸の根固工を増工する。併せて、設計書のとおり変更するものである。		