

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 60 号		
建設工事等の名称	藤吉久末線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	護岸工 ブロック積工 裏コン有 化粧ブロック コンクリート擁壁工（小口止工） 仕戻舗装工 路盤工 t = 10 cm RC-40 表層 再生密粒度アスコン13 t = 5 cm	A = 40.0 m ² N = 1.0 箇所 A = 14.0 m ² A = 14.0 m ²
	変更後	護岸工 ブロック積工 裏コン有 化粧ブロック コンクリート擁壁工（小口止工） 仕戻舗装工 路盤工 t = 10 cm RC-40 表層 再生密粒度アスコン13 t = 5 cm b < 1.4m 不陸整正 t = 3 cm RC-40 表層 再生密粒度アスコン13 t = 5 cm b ≥ 1.4m	A = 40.0 m ² N = 1.0 箇所 A = 14.0 m ² A = 0.0 m ² A = 68.0 m ² A = 82.0 m ²
履行期間	変更前	平成30年12月12日	～ 平成31年3月15日
	変更後	平成30年12月12日	～ 平成31年3月15日
契約の相手方	商号又は名称	マサキ工業	
	住所	福岡県柳川市三橋町高畑245	
契約金額	変更前	3,294,000 円	
	変更後	3,716,280 円	
変更契約日	平成31年3月14日		
変更理由	舗装復旧において、当初掘削範囲を舗装復旧する設計としていたが、既設舗装の劣化が著しく、掘削範囲のみの復旧では、安全な交通機能の回復が困難であったため、道路全面の舗装復旧へ変更し、現場精査の結果、変更するもの。		