

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 61 号		
建設工事等の名称	正寿庵村中線道路補修工事		
建設工事等の場所	柳川市三橋町蒲船津		
建設工事等の種別	土木		
建設工事等の概要	変更前	護岸工 ブロック積工 裏コン有 滑面ブロック A = 60.0 m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工（小口止工） N = 4.0 箇所 仕戻舗装工 路盤工 t = 10 cm RC-40 A = 24.0 m <sup>2</sup> 表層 再生密粒度アスコン13 t = 5 cm A = 24.0 m <sup>2</sup>	
	変更後	護岸工 ブロック積工 裏コン有 滑面ブロック A = 51.0 m <sup>2</sup> コンクリート擁壁工（小口止工） N = 3.0 箇所 木柵工（8枚掛）末口12 cm L = 4,000 L = 4.5 m 仕戻舗装工 路盤工 t = 15 cm RC-40 A = 22.0 m <sup>2</sup> 表層 再生密粒度アスコン13 t = 5 cm A = 0.0 m <sup>2</sup>	
履行期間	変更前	平成30年12月15日	～ 平成31年3月22日
	変更後	平成30年12月15日	～ 平成31年3月22日
契約の相手方	商号又は名称	(有)森田技建	
	住所	福岡県柳川市三橋町中山825-5	
契約金額	変更前	5,670,000 円	
	変更後	4,908,600 円	
変更契約日	平成31年3月20日		
変更理由	当初計画において、電柱部を矢板で保護しブロック積工を行う予定であったが、近隣住民から電柱の転倒について懸念され協議を重ねた結果、電柱を移設後に工事を行うことで同意を得た。電柱の移設完了予定が6月になるため、本工事については、電柱に影響のない部分のブロック積工を行い、電柱に近接する箇所を木柵工へ変更し、現場精査の結果、設計変更するもの。		