

変更契約結果表

発注部課名 建設課

起工番号	起工第 1 号		
建設工事等の名称	西区1号線道路舗装補修工事		
建設工事等の場所	柳川市橋本町		
建設工事等の種別	ほ装		
建設工事等の概要	変更前	工事延長 L = 804.0m 自由勾配側溝(300×400) L = 59.5m 自由勾配側溝(300×500) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×600) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×700) L = 37.0m 自由勾配側溝(300×800) L = 5.0m VP管(φ250 コンクリート180°巻) L = 7.0m 張コンクリート(t=10cm) A = 23.0m ² 路上路盤再生 A = 2,640.0m ² 上層路盤(RM-25 t=10cm) A = 2,640.0m ² 上層路盤(RM-25 t=15cm) A = 270.0m ² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A = 2,640.0m ² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A = 270.0m ²	
	変更後	工事延長 L = 804.0m 自由勾配側溝(300×400) L = 47.0m 自由勾配側溝(300×500) L = 40.0m 自由勾配側溝(300×600) L = 40.0m 自由勾配側溝(300×700) L = 39.0m 自由勾配側溝(300×800) L = 0.0m VP管(φ250 コンクリート180°巻) L = 6.0m 張コンクリート(t=10cm) A = 34.0m ² 路面切削 A = 2,660.0m ² 路上路盤再生 A = 2,660.0m ² 不陸整正(補足材なし) A = 2,660.0m ² 上層路盤(RM-25 t=10cm) A = 2,660.0m ² 上層路盤(RM-25 t=15cm) A = 265.0m ² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A = 2,660.0m ² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A = 265.0m ² オーバーレイ(再生密粒度As13 t=4cm) A = 76.0m ²	
履行期間	変更前	令和4年9月7日	～ 令和5年1月16日
	変更後	令和4年9月7日	～ 令和5年1月16日
契約の相手方	商号又は名称	森田建設(株)	
	住所	福岡県柳川市西蒲池384-1	
契約金額	変更前	35,988,700 円	
	変更後	39,448,200 円	
変更契約日	令和5年1月12日		
変更理由	現地立会及び協議の結果、路面切削工の増工を行うものである。また、工事進捗に伴う現場精査により増額変更を行うものである。		