様式第４号（第５条関係）

指名48-1

変　更　契　約　結　果　表

発注部課名　建設課

起　工　番　号	起工第　25　号	
建設工事等の名称	大和地区（その２）舗装補修工事	
建設工事等の場所	柳川市大和地区	
建設工事等の種別	ほ装	
建設工事等の概要	変　更　前	舗装工 不陸整正（ＲＣ－４０）ｔ＝３ｃｍ　Ａ＝７７０．０㎡ 不陸整正（補足材なし）　Ａ＝　４５．０㎡ 表層（再密Ａｓ１３）　ｔ＝４ｃｍ　３．０ｍ＜ｂ　Ａ＝８１５．０㎡ 排水工 桝設置工　□３００×Ｈ３００　Ｎ＝１．０基
	変　更　後	舗装工 不陸整正（ＲＣ－４０）ｔ＝５ｃｍ　Ａ＝５８３．０㎡ 不陸整正（補足材なし）　Ａ＝　９５．０㎡ 表層（再密Ａｓ１３）　ｔ＝４ｃｍ　３．０ｍ＜ｂ　Ａ＝６６１．０㎡ 表層（再密Ａｓ１３）　ｔ＝４ｃｍ　１．４ｍ＞ｂ　Ａ＝　３２．０㎡ 人力表層（再密Ａｓ１３）ｔ＝５ｃｍ　１．４ｍ＞ｂ　Ａ＝　１４．０㎡ オーバーレイ（再密Ａｓ１３）ｔ＝３ｃｍ　１．４ｍ≦ｂ　Ａ＝　９．０㎡ 上層路盤（ＲＣ－４０）ｔ＝１０ｃｍ　Ａ＝　１５．０㎡ 上層路盤　セメント改良（ＲＣ－４０）ｔ＝１０ｃｍ　Ａ＝　１４．０㎡ 排水工 桝設置工　□３００×Ｈ３００　Ｎ＝１．０基
履　行　期　間	変　更　前	令和4年7月22日　～　令和4年10月31日
	変　更　後	令和4年7月22日　～　令和4年10月31日
契約の相手方	商号又は名称	昭和舗道㈱
	住　所	福岡県柳川市上宮永町138
契　約　金　額	変　更　前	3,913,800　円
	変　更　後	3,840,100　円
変　更　契　約　日	令和4年10月25日	
変　更　理　由	西在内山地区において、早急に補修が必要な舗装の劣化が確認出来た為、増工を行うものである。また現場精査による舗装面積の減工を行うものである。	